

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบาและ หมู่ที่ ๖ บ้านบาและ ตำบลแม่ตง อำเภอเวียง จังหวัดนราธิวาส
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอเวียง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๔,๔๑๐,๐๐๐.- บาท (-สี่ล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน-)
๓. ลักษณะงาน :
โดยสังเขป : งานสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบาและ , งานเสาเข็ม , งานตอม่อรับพื้นสะพาน
งานสะพานคอนกรีตอัดแรง ราวสะพาน , งานทางเปียก และงานเบ็ดเตล็ดอื่นๆ
หมู่ที่ ๖ บ้านบาและ ตำบลแม่ตง อำเภอเวียง จังหวัดนราธิวาส
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ : ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐
เป็นเงิน ๔,๔๑๐,๐๐๐.- บาท (-สี่ล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน-)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ พร. ๔ : แบบประเมินราคางานก่อสร้างสะพาน และท่อเหลี่ยม
 - ๕.๒ แบบ พร. ๕ : แบบสรุปราคาก่อสร้างก่อสร้างสะพาน และท่อเหลี่ยม
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายมุฮัมมัดกอดีร์ ต่วนมหญี่ย์ ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ) ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นายสุกิจ หมุนวล ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ) กรรมการ
 - ๖.๓ นายชือรี สะแมแข็ง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบาละ


สถานที่ก่อสร้าง บ้านบาละ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอแว้ง

แบบ ปร.4 ที่แนบ จำนวน 1 แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 17 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560


ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก	3,450,284.00	1.2782	4,410,153.01	<p style="text-align: center;">Factor F</p> <p style="text-align: center;">งานสะพานและท่อเหลี่ยม</p> <ul style="list-style-type: none"> - เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			4,410,153.01	
	คิดเป็นเงินประมาณ			4,410,000.00	
	(สี่ล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)				
	ระยะทางดำเนินการ	กม.			
	เฉลี่ยราคา ตรม.ละ	บาท			

ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นายอุษาคอตรี ต่วนมัญญ์)

ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายสุกิจ หมูนวล)

ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายช็อริ สะแมแข็ง)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง..... ก่อสร้างสะพาน คอนกรีตเสริมเหล็ก. บบ.บ. และ น.6.....

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_n	ราคาต่อหน่วย $\times F_n$	ราคากลาง
1	งานเสาเข็ม							
	1.1 เสาเข็มตีปริม ขนาด 0.40 x 0.40 x 8.00 ม.	ต้น	10.00	25,914.00	259,140.00	1.2782	33,123.27	331,232.75
2	1.2 เสาเข็มตักกลาง ขนาด 0.40 x 0.40 x 8.00 ม.	ต้น	10.00	24,064.00	240,640.00	1.2782	30,758.60	307,586.05
	งานตอม่อรับพื้นสะพาน							
3	2.1 ตอม่อรับพื้นและกำแพงกันดินตีปริม	ต้น	2.00	338,640.00	677,280.00	1.2782	432,849.65	865,699.30
	2.2 ตอม่อรับพื้นตักกลาง	ต้น	2.00	235,100.00	470,200.00	1.2782	300,504.82	601,009.64
4	งานพื้นสะพานคอนกรีตอัดแรง ราวสะพาน							
	3.1 ช่วง 8.00 ม.	ช่วง	2.00	242,200.00	484,400.00	1.2782	309,580.04	619,160.08
5	3.2 ช่วง 10.00 ม.	ช่วง	1.00	365,400.00	365,400.00	1.2782	467,054.28	467,054.28
	งานทางเบียง	ม	40.00	6,980.00	279,200.00	1.2782	8,921.84	356,873.44
5	4.1 ทางเบียงชั่วคราว กว้าง 4.00 ม.							
	งานเบ็ดเตล็ดอื่นๆ							
5	5.1 งานชุดดิน	ลบ.ม	440.00	62.00	27,280.00	1.2782	79.25	34,869.30
	5.2 งานดินถมคอสะพาน	ลบ.ม	922.00	154.00	141,988.00	1.2782	196.84	181,489.06
5	5.3 งานพูนทางหินคลุก	ลบ.ม	294.00	1,019.00	299,586.00	1.2782	1,302.49	382,930.83
	5.4 งานคอนกรีตเสริมเหล็ก	ตร.ม	210.00	977.00	205,170.00	1.2782	1,248.80	262,248.29
				TOTAL	4,410,153.01			

=	4,410,000.00
=	
=	4,410,153.01

① ผลรวมค่าจ้างขั้นงานก่อสร้างทาง

② ผลรวมค่าจ้างขั้นงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

(ลงชื่อ)..... (นายสุวิทย์ วัฒนทรัพย์)

(นายสุวิทย์ วัฒนทรัพย์)

(ลงชื่อ)..... (นายสุกิจ ทุมวาล)

(นายสุกิจ ทุมวาล)

กรรมการ (ลงชื่อ)..... (นายชัชวาลย์ สมนงษ์)

กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางจะมาแกะ - บางซุด หมู่ที่ ๑
บ้านบางซุด ตำบลขอเลาะ อำเภอแวง จังหวัดนราธิวาส
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอแวง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๔,๔๑๐,๐๐๐.- บาท (-สี่ล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน-)
๓. ลักษณะงาน :
โดยสังเขป : งานสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางจะมาแกะ - บางซุด หมู่ที่ ๑
บ้านบางซุด ตำบลขอเลาะ อำเภอแวง จังหวัดนราธิวาส
งานเสาเข็ม , งานตอม่อรับพื้นสะพาน , งานสะพานคอนกรีตอัดแรง ราวสะพาน ,
งานทางเบี่ยง และงานเบ็ดเตล็ดอื่นๆ
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ : ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐
เป็นเงิน ๔,๔๑๐,๐๐๐.- บาท (-สี่ล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน-)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ ปร. ๔ : แบบประเมินราคางานก่อสร้างสะพาน และท่อเหลี่ยม
 - ๕.๒ แบบ ปร. ๕ : แบบสรุปราคาก่อสร้างก่อสร้างสะพาน และท่อเหลี่ยม
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายมุฮัมมัดกอดีร์ ต่วนมหญียี ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ) ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นายสุกิจ หมุนวล ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ) กรรมการ
 - ๖.๓ นายสมพล รัชชชนม์ ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางจะมาแคะ - บางซุด ม.1 บ้านบางซุด

สถานที่ก่อสร้าง บ้านบางซุด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

แบบ พร.4 ที่แบบ จำนวน 1 แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 17 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก	3,450,284.00	1.2782	4,410,153.01	Factor F งานสะพานและท่อเหลี่ยม - เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			4,410,153.01	
	คิดเป็นเงินประมาณ			4,410,000.00	
	(สี่ล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)				

ระยะทางดำเนินการ กม.

เฉลี่ยราคา ตรม.ละ . บาท

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายมุฮัมมัดกอดีร์ ต่วนมหญ็ญ)

(นายสุกิจ หมูนวล)

(นายสมพล รักษ์ชนม์)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง.....ก่อสร้างสะพาน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางระยะประมาณ - บางซุด ม.1 บางซุด

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_n	ราคาต่อหน่วย $\times F_n$	ราคากลาง
1	งานเสาเข็ม							
	1.1 เสาเข็มตีริม ขนาด 0.40 x 0.40 x 8.00 ม.	ต้น	10.00	25,914.00	259,140.00	1.2782	33,123.27	331,232.75
	1.2 เสาเข็มตีกลาง ขนาด 0.40 x 0.40 x 8.00 ม.	ต้น	10.00	24,064.00	240,640.00	1.2782	30,758.60	307,586.05
2	งานตอม่อรับพื้นสะพาน							
	2.1 ตอม่อรับพื้นและกำแพงกันดินตีริม	คืบ	2.00	338,640.00	677,280.00	1.2782	432,849.65	865,699.30
	2.2 ตอม่อรับพื้นตีกลาง	คืบ	2.00	235,100.00	470,200.00	1.2782	300,504.82	601,009.64
3	งานพื้นสะพานคอนกรีตอัดแรง ราวสะพาน							
	3.1 ช่วง 8.00 ม.	ช่วง	2.00	242,200.00	484,400.00	1.2782	309,580.04	619,160.08
	3.2 ช่วง 10.00 ม.	ช่วง	1.00	365,400.00	365,400.00	1.2782	467,054.28	467,054.28
4	งานทางเบี่ยง							
	4.1 ทางเบี่ยงชั่วคราว กว้าง 4.00 ม.	ม	40.00	6,980.00	279,200.00	1.2782	8,921.84	356,873.44
5	งานเบ็ดเตล็ดอื่นๆ							
	5.1 งานขุดดิน	ลบ.ม	440.00	62.00	27,280.00	1.2782	79.25	34,869.30
	5.2 งานดินถมคอสะพาน	ลบ.ม	922.00	154.00	141,988.00	1.2782	196.84	181,489.06
	5.3 งานพินทางหินคลุก	ลบ.ม	294.00	1,019.00	299,586.00	1.2782	1,302.49	382,930.83
	5.4 งานคอนกรีตเสริมเหล็ก	ตร.ม	210.00	977.00	205,170.00	1.2782	1,248.80	262,248.29
				TOTAL	3,450,284.00		4,410,153.01	

4,410,000.00	=
	=

- ① ผลรวมค่างานต้นทางก่อสร้างทาง
- ② ผลรวมค่างานต้นทางก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นายชูชาติ วัฒนมหัญย์) (นายสุกิจ หนูนวล) (นายสมพล รักษ์ชนม์)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองธรรมชาติคลองรีโก้ หมู่ที่ ๓ บ้านน้ำขาว ตำบลกายุคละ อำเภอเวียง จังหวัดนราธิวาส
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอเวียง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร :
วงเงิน ๓,๗๙๒,๖๐๐.- บาท (-สามล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน-)
๓. ลักษณะงาน :
โดยสังเขป : งานสะพานและท่อเหลี่ยม งานเสาเข็ม , งานตอม่อรับพื้นสะพาน , งานพื้นสะพานหล่อในที่ + ราวสะพาน , งานพื้นสะพานหล่อสำเร็จ , งานเบ็ดเตล็ดอื่นๆ
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ : ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐
เป็นเงิน ๓,๗๙๒,๖๐๐.- บาท (-สามล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน-)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ ปร. ๔ : แบบประเมินราคางานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
 - ๕.๒ แบบ ปร. ๕ : แบบสรุปผลราคาก่อสร้างงานก่อสร้างสะพาน และท่อเหลี่ยม
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายมุฮัมมัดกอดีร์ ต่วนมหญีย์ ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ) ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นายสุกิจ หมูนวล ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ) กรรมการ
 - ๖.๓ นายสงกรานต์ แก้วสีบุญ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

แบบสรุปราคาก่อสร้างงานก่อสร้างสะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่องาน/โครงการ ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองธรรมชาติ คลองรีโก้
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านน้ำขาว ตำบลกาญจนา อำเภอบางบาล จังหวัดนนทบุรี
 ค่าพิกัด 05.98682 N, 101.91852 E
 ประเภทงาน สะพานและท่อเหลี่ยม
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนา อำเภอบางบาล จังหวัดนนทบุรี
 แบบเลขที่
 รายการ
 ประมาณการตามแบบ ปร. 4 จำนวน 2 หน้า
 คำนวณราคา เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	.			เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	2,967,175.00	1.2782	3,792,643.09	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
3	ประเภทงานทั่วไป				เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม(Vat) 7 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			3,792,643.09	
	คิดเป็นเงินโดยประมาณ			3,792,600.00	

ตัวอักษร (- สามล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน)

ขนาดหรือความยาวสะพาน (5.00) + (5.00) + (5.00) = 15.00 เมตร จำนวน 1 แห่ง

ระยะทางโครงการ 0.015 กิโลเมตร

ผิวจราจรกว้าง 9.00 เมตร

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นายอนุวัฒน์กอดศรี ต่วนมณีชัย) (นายสุกิจ ทุมวนล) (นายสงกรานต์ แก้วสีบุญ)

แบบประเมินราคางานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

ป.ร.4 แผ่นที่ 1

ชื่อโครงการ ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองธรรมชาติ คลองรีโก้
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านน้ำขาว หมู่ที่ 3 ตำบลกายูตละ อำเภอวัง จังหวัดบราฮิลา
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอวัง
 ประเภทงาน ก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
 สายทาง บ.น้ำขาว - บ.ศาลาอูมา
 ระยะทาง 0.015 กิโลเมตร จาก กม.ที่ 3+418 - ถึง กม. ที่ 3+433
 จำนวนราคา วันที่ สิงหาคม 2560

คำพิทิตโครงการ 05.98682 N, 101.91852 E

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	คำนวณต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
1 งานสะพาน								
	งานสะพาน คสล. ที่กม. 3+418 ถึง กม. 3+433 ความกว้างผิวจราจร 9.00 เมตร ความยาว 15.00 เมตร (5+5+5 Skew 0)	ต้น	12.0	31,555.00	378,660.00	1.2782	40,333.60	484,003.21
	1.1 งานเสาเข็ม	ต้น	12.0	50,610.00	607,320.00	1.2782	64,689.70	776,276.42
	1.2 งานตอม่อรับพื้นสะพาน							
	1.2.1 ตอม่อรับพื้นและกำแพงกันดินตอม่อ ช่วง 5.00 ม.	ต้น	2.0	163,290.00	326,580.00	1.2782	208,717.28	417,434.56
	1.2.2 ตอม่อรับพื้นตอม่อ ช่วง 5.00+5.00 ม.	ต้น	2.0	101,148.00	202,296.00	1.2782	129,287.37	258,574.75
	1.3 งานพื้นสะพานหล่อในที่ + ราวจสะพาน							
	1.3.1 ช่วงสะพาน 5.00 ม.	ช่วง	0.0	0.00	0.00	1.2782	0.00	0.00
	1.3.2 ช่วงสะพาน 6.00 ม.	ช่วง	0.0	0.00	0.00	1.2782	0.00	0.00
	1.3.3 ช่วงสะพาน 7.00 ม.	ช่วง	0.0	0.00	0.00	1.2782	0.00	0.00
	1.3.4 ช่วงสะพาน 8.00 ม.	ช่วง	0.0	0.00	0.00	1.2782	0.00	0.00
	1.3.5 ช่วงสะพาน 9.00 ม.	ช่วง	0.0	0.00	0.00	1.2782	0.00	0.00

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
1.4	งานขึ้นสะพานหล่อสำเร็จ							
1.4.1	Plank Girder สำหรับช่วงความยาว 5.00 ม. ตัวริม	คาน	6.0	24,190.00	145,140.00	1.2782	30,919.66	185,517.95
1.4.2	Plank Girder สำหรับช่วงความยาว 5.00 ม. ตัวกลาง	คาน	24.0	22,581.00	541,944.00	1.2782	28,863.03	692,712.82
1.4.3	ค่าติดตั้ง Plank Girder สำหรับช่วงความยาว 5.00 ม.	คาน	30.0	2,500.00	75,000.00	1.2782	3,195.50	95,865.00
1.1.4	งานคอนกรีต Topping + เหล็กเสริม	ม.	15.0	6,365.00	95,475.00	1.2782	8,135.74	122,036.15
1.5	งานเบ็ดเตล็ด อื่นๆ							
1.5.1	ราวสะพาน คสล. (2ข้าง)	ม.	15.0	3,440.00	51,600.00	1.2782	4,397.01	65,955.12
1.5.2	ทางเท้าสะพาน คสล. (2ข้าง)	ม.	0.0	0.00	0.00	1.2782	0.00	0.00
1.5.3	ป้ายสะพานชนิดหินอ่อน	ป้าย	2.0	2,400.00	4,800.00	1.2782	3,067.68	6,135.36
1.5.4	กระดางงานน้อย	แผ่น	2.0	550.00	1,100.00	1.2782	703.01	1,406.02
1.5.5	แอสฟัลต์อุดรอยต่อ	ลิตร	20.0	35.00	700.00	1.2782	44.74	894.74
1.5.6	สีสะท้อนแสงสะพาน	แ่ง	1.0	1,560.00	1,560.00	1.2782	1,993.99	1,993.99
1.5.7	Concrete Slope Protection	ตร.ม.	145.0	1,100.00	159,500.00	1.2782	1,406.02	203,872.90
1.5.8	Bridge Approach Slab ความหนา 24 ซม.	ตร.ม.	155.0	1,900.00	294,500.00	1.2782	2,428.58	376,429.90
1.5.9	นั่งร้านตอกเสาเข็ม	LS	1.0	30,000.00	30,000.00	1.2782	38,346.00	38,346.00
1.5.10	ทางเบียงชั่วคราว	LS	1.0	21,000.00	21,000.00	1.2782	26,842.20	26,842.20
1.5.11	เรือสะพานคอนกรีตเสริม ขนาด 5.00 X 8.00 ม.	LS	1.0	30,000.00	30,000.00	1.2782	38,346.00	38,346.00
	รวมค่างานต้นทุนงานสะพานและท่อเหลี่ยม				2,967,175.00			
	FACTOR "F"					1.2782		
	เป็นเงินค่างานประเมิน							3,792,643.09

(ลงชื่อ).....
(นายสมิทธิ์ศักดิ์กอดศรี วัฒนเมษีย์)

(ลงชื่อ).....
(นายสุกิจ ทุมมาล)

(ลงชื่อ).....
(นายสงกรานต์ แก้วสีบุญ)


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง


๑. ชื่อโครงการ : ก่อสร้างคูส่งน้ำ บ้านยะหออ หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่ตง อำเภอเวียง จังหวัดนราธิวาส (เพิ่มเติม)
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ที่ทำการปกครองอำเภอเวียง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๑,๒๕๒,๔๐๐.- บาท (-หนึ่งล้านบาทสองแสนห้าหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน-)
๓. ลักษณะงาน :
โดยสังเขป : งานปรับพื้นที่ดินถม และงานคูส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านยะหออ
ตำบลแม่ตง อำเภอเวียง จังหวัดนราธิวาส
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ : ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐
เป็นเงิน ๑,๒๕๒,๔๐๐.- บาท (-หนึ่งล้านบาทสองแสนห้าหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน-)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ พร. ๔ : แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างงานชลประทาน
 - ๕.๒ แบบ พร. ๕ : แบบสรุปผลการประมาณราคางานก่อสร้างงานชลประทาน
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายมุฮัมหมัดกอดีร์ ต่วนมหญียี ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ) ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นายสุกิจ หมูนวล ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ) กรรมการ
 - ๖.๓ นายชือรี สะแมแข็ง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ


แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน
งานก่อสร้างคูส่งน้ำ ขนาดกว้าง 0.70 ม. ลึก 0.70 ม. ยาว 300 ม. พร้อมป้ายโครงการ
โครงการก่อสร้างคูส่งน้ำ บ้านยะหออ หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ตง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดนราธิวาส

ชื่องที่ 1 ลำดับ ที่	ชื่องที่ 2 รายการ	ชื่องที่ 3 ค่า K สูตรที่	ชื่องที่ 4 ปริมาณ	ชื่องที่ 5 หน่วย	ชื่องที่ 6 ราคา บาท / หน่วย	ชื่องที่ 7 รวม เงินทั้งสิ้น (บาท)	ค่า Factor F	ชื่องที่ 8	
								ราคาเสนอรวม เองเลย	ราคารวมทั้งสิ้น (บาท)
1	งานปรับพื้นที่ดินถม								
1.1	งานถมปาก (300 ม.)		900.00	ตร.ม.	1.26	1,134.00	1.3752	1.73	1,557.00
1.2	งานดินชุดด้วยเครื่องจักร		450.00	ลบ.ม.	26.88	12,096.00	1.3752	36.97	16,636.50
1.3	งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95 % (งานเชื่อม)		1,200.00	ลบ.ม.	171.22	205,464.00	1.3752	235.46	282,552.00
2	งานคูส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก								
2.1	งานทรายหยาบรองพื้น		45.00	ลบ.ม.	186.92	8,411.40	1.3678	255.67	11,505.15
2.2	งานคอนกรีตหยาบ		30.00	ลบ.ม.	2,038.00	61,140.00	1.3678	2,787.58	83,627.40
2.3	งานคอนกรีตโครงสร้าง 210 ksc.		70.20	ลบ.ม.	6,796.07	477,084.11	1.3678	9,295.66	652,555.33
2.4	งานเหล็กเสริมคอนกรีต		5,250.00	กก.	28.41	149,152.50	1.3678	38.86	204,015.00
รวมเงินค่างานจากลำดับที่ 1 ถึง 2						906,070.61			
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น									1,252,448.38
คิดเป็นเงินทั้งสิ้น									1,252,400.00

ตัวหนังสือ (หนังสือเสนอแผนงานที่หนังสือขอเงินที่ร้อยบาทถ้วน)

(ลงชื่อ)  ปรชาน รุ่งมนการ
(นายสุชาติมงคล ต่วนมฤดี)

(ลงชื่อ)  สORN RAT
(นายสุกัญ หนูบวล)

(ลงชื่อ)  SORASIT
(นายช่อรี สะมะเซ็ง)

กรมการ