

รายการประกอบแบบเพิ่มเติม

การก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยคสล.6ชั้น 46หน่วย

ศูนย์ราชการจังหวัดนราธิวาส อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

งานก่อสร้าง

- 1.ติดตั้งแผ่นกันร้อนใต้หลังคา พื้นที่1,214 ตร.ม.
- 2.ติดตั้งเหล็กดัดประตู-หน้าต่าง
 - ป.1 จำนวน 46 ชุด
 - ป.2 จำนวน 46 ชุด
 - น.5 จำนวน 92 ชุด
- ๓.ติดตั้งม่านปรับแสงใยสังเคราะห์ใบกว้าง 100 มม.
 - ป.1 จำนวน 46 ชุด
 - ป.2 จำนวน 46 ชุด
 - น.1 จำนวน 46 ชุด
 - น.5 จำนวน 92 ชุด
- 4.ติดตั้งระบบกำจัดปลวก พื้นที่854 ตร.ม.
- 5.ติดตั้งพัดลมโคจรขนาด 16 นิ้ว จำนวน138 ชุด.
- 6.หัวเสาเข็มงานอาคารเสริมเหล็ก Dowel 4-DB16 มม. ยาว 4.00 ม. ทุกต้น
(งานเสาเข็มให้คิดค่างานตามจริงและให้อนุมัติโดยคณะกรรมการตรวจการจ้าง)
- 7.ฝ้าเพดาน หมายเลข 2 บริเวณชั้นที่6 ใช้ชนิดม็อลูมิเนียมพอยด์

งานครุภัณฑ์

- | | |
|--|---------------|
| - BD-1 เติียงนอน และที่นอน 5 ฟุต. | จำนวน 46 ชุด |
| - BD-2 เติียงนอน และที่นอน3.5 ฟุต. | จำนวน 46 ชุด |
| - WD-1 ตู้เสื้อผ้า ขนาดกว้าง 120 x ลึก 60 x สูง 260 ซม. | จำนวน 46 ชุด |
| - WD-2 ตู้เสื้อผ้า ขนาดกว้าง 90 x ลึก 60 x สูง 210 ซม. | จำนวน 46 ชุด |
| - NT-1 ตู้เก็บของ ขนาดกว้าง 50 x ลึก 40 x สูง 38 ซม. | จำนวน 138 ชุด |
| - DT-1 โต๊ะทานข้าว(พร้อมเก้าอี้ 4 ที่นั่ง) ขนาดกว้าง 75 x ลึก 75 ซม. | จำนวน 46 ชุด |
| - DT-2 โต๊ะเครื่องแป้ง(พร้อมเก้าอี้) ขนาดกว้าง 60 x ลึก 45 x สูง 170 ซม. | จำนวน 92 ชุด |
| - SF-1 โซฟา ขนาดกว้าง 160 x ลึก 71 x สูง 78 ซม. | จำนวน 46 ชุด |
| - SB-1 ตู้เก็บของ ขนาดกว้าง 90 x ลึก 45 x สูง 68 ซม. | จำนวน 46 ชุด |
| - CT-1 โต๊ะรับแขก ขนาดกว้าง 120 x ลึก 60 x สูง 40 ซม. | จำนวน 46 ชุด |
| - PANT-1 เคาน์เตอร์ทำครัว ขนาดกว้าง 150 x ลึก 59 x สูง 80 ซม. | จำนวน 46 ชุด |
| - เครื่องรับโทรทัศน์ จอ LCD ขนาด 43 นิ้ว 1920x1080 Pixel | จำนวน 46 ชุด |
| - ตู้เย็น ชนิด 2 ประตู ความจุไม่น้อยกว่า 7 คิว | จำนวน 46 หลัง |



กล้องวงจรปิด

1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป ตาม ICT ข้อ 2 (Outdoor Fixed Network Camera) 1920x1080 pixel จำนวน 22 ชุด
2. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป ตาม ICT ข้อ 3 (Outdoor PTZ Network Camera 360 (1920x1080 pixel) จำนวน 6 ชุด
3. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย Network Video Recorder NVR 32 CHANNELS จำนวน 1 ชุด
4. หน่วยความจำ ขนาด 4 TB หรือ 4,000 G จำนวน 5 ชุด
5. ตู้เก็บอุปกรณ์ภายนอกแบบมีหลังคา จำนวน 7 ชุด
6. จอรับภาพ LED MONITOR 42 นิ้ว จำนวน 1 ชุด
7. เครื่องสำรองไฟ ขนาด 2000 VA ใช้กับเครื่องบันทึกภาพ จำนวน 1 ชุด
8. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ POE (POE L2 Switch 8 Channel) ขนาด 8 ช่อง ตาม ICT ข้อ 11 จำนวน 7 ชุด
9. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ POE (POE L2 Switch 16 Channel) ขนาด 16 ช่อง ตาม ICT ข้อ 12 จำนวน 1 ชุด
10. สาย UTP Cat 5 E มีสลิ้ง พร้อมหัว RJ46 จำนวน 952 เมตร
11. ตู้แร็คสำหรับเก็บอุปกรณ์ 19 " 15 U จำนวน 1 ชุด
12. สายไฟฟ้า 2-2.5 mm² จำนวน 100 เมตร
13. อุปกรณ์ท่อ PVC ขนาด 20 มม. จำนวน 500 เมตร

