

การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ  
 การก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย คสล. 6 ชั้น 46 หน่วย

**ก. ประเภทอาคาร (ฝั่งบริเวณ)**

งวดที่ 1	จำนวนเงิน จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้- - ปรับพื้นที่และถมดินแล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่า 50 % กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	บาท	คิดเป็นร้อยละ	6.00
		70	วัน	
งวดที่ 2	จำนวนเงิน จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้- - ปรับพื้นที่และถมดินส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	บาท	คิดเป็นร้อยละ	7.00
		70	วัน	
งวดที่ 3	จำนวนเงิน จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้- - ทำงาน ไฟฟ้าบริเวณทั้งหมดแล้วเสร็จ - ทำการก่อสร้างระบบสุขาภิบาลบริเวณทั้งหมดแล้วเสร็จ กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	บาท	คิดเป็นร้อยละ	3.50
		30	วัน	
งวดที่ 4	จำนวนเงิน จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้- - ทำการก่อสร้างถนนพร้อมส่วนประกอบทั้งหมดแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 70 % กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	บาท	คิดเป็นร้อยละ	5.00
		30	วัน	
งวดที่ 5	จำนวนเงิน จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้- - ทำการก่อสร้างถนนพร้อมส่วนประกอบทั้งหมดส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ - ทำการก่อสร้างรั้วทั้งหมดแล้วเสร็จ กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	บาท	คิดเป็นร้อยละ	3.50
		35	วัน	

**ก. ประเภทอาคาร (ตัวอาคาร)**

งวดที่ 6	จำนวนเงิน จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้- - จัดสร้างสำนักงานสนาม พร้อมจัดหาอุปกรณ์ประจำสำนักงาน สำหรับผู้ว่าจ้างหรือผู้ควบคุมงานแล้วเสร็จ - ตอกเสาเข็ม พร้อมหนังสือรับรองการทดสอบเข็มและสำรวจดิน แล้วเสร็จ - หล่อคอนกรีตฐานราก – เสาตอม่อ ค.ส.ล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ทำบ่อเกรอะบ่อซึมและถังน้ำใต้ดินพร้อมวาง Sleeve ท่อระบบต่างๆ แล้วเสร็จ กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	บาท	คิดเป็นร้อยละ	2.20
		30	วัน	

การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ  
การก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย คสล. 6 ชั้น 46 หน่วย

งวดที่ 7	จำนวนเงิน จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.- - หล่อคอนกรีตคาน ค.ส.ล. ชั้นที่ 1 ทั้งหมดแล้วเสร็จ - หล่อคอนกรีตเสา ค.ส.ล. ชั้นที่ 1 ทั้งหมดแล้วเสร็จ - วางพื้นสำเร็จรูปและเทพื้น ค.ส.ล. ชั้นที่ 1 ทั้งหมดแล้วเสร็จ - หล่อคอนกรีตบันได ค.ส.ล. ชั้นชั้นที่ 1 ทั้งหมดแล้วเสร็จ - หล่อคอนกรีตช่องลิฟท์ ค.ส.ล. ชั้นที่ 1 ทั้งหมดแล้วเสร็จ - วาง Sleeve ท่อระบบต่าง ๆ ในคอนกรีตชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	บาท	คิดเป็นร้อยละ	2.00
งวดที่ 8	จำนวนเงิน จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.- - หล่อคอนกรีตคาน ค.ส.ล. ชั้นที่ 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ - หล่อคอนกรีตเสา ค.ส.ล. ชั้นที่ 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ - วางพื้นสำเร็จรูปและเทพื้น ค.ส.ล. ชั้นที่ 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ - หล่อคอนกรีตบันได ค.ส.ล. ชั้นชั้นที่ 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ - หล่อคอนกรีตช่องลิฟท์ ค.ส.ล. ชั้นที่ 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ - วาง Sleeve ท่อระบบต่าง ๆ ในคอนกรีตชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	บาท	คิดเป็นร้อยละ	2.00
งวดที่ 9	จำนวนเงิน จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.- - หล่อคอนกรีตคาน ค.ส.ล. ชั้นที่ 3 ทั้งหมดแล้วเสร็จ - หล่อคอนกรีตเสา ค.ส.ล. ชั้นที่ 3 ทั้งหมดแล้วเสร็จ - วางพื้นสำเร็จรูปและเทพื้น ค.ส.ล. ชั้นที่ 3 ทั้งหมดแล้วเสร็จ - หล่อคอนกรีตบันได ค.ส.ล. ชั้นชั้นที่ 3 ทั้งหมดแล้วเสร็จ - หล่อคอนกรีตช่องลิฟท์ ค.ส.ล. ชั้นที่ 3 ทั้งหมดแล้วเสร็จ - วาง Sleeve ท่อระบบต่าง ๆ ในคอนกรีตชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	บาท	คิดเป็นร้อยละ	2.00

การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ  
การก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย คสล. 6 ชั้น 46 หน่วย

งวดที่ 10	จำนวนเงิน	บาท	คิดเป็นร้อยละ	2.00
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้-				
- หล่อคอนกรีตคาน ค.ส.ล. ชั้นที่ 4 ทั้งหมดแล้วเสร็จ				
- หล่อคอนกรีตเสา ค.ส.ล. ชั้นที่ 4 ทั้งหมดแล้วเสร็จ				
- วางพื้นสำเร็จรูปและเทพื้น ค.ส.ล. ชั้นที่ 4 ทั้งหมดแล้วเสร็จ				
- หล่อคอนกรีตบันได ค.ส.ล. ชั้นชั้นที่ 4 ทั้งหมดแล้วเสร็จ				
- หล่อคอนกรีตช่องลิฟท์ ค.ส.ล. ชั้นที่ 4 ทั้งหมดแล้วเสร็จ				
- วาง Sleeve ท่อระบบต่าง ๆ ในคอนกรีตชั้นที่ 4 แล้วเสร็จ				
กำหนดเวลาแล้วเสร็จ				
		30	วัน	
งวดที่ 11	จำนวนเงิน	บาท	คิดเป็นร้อยละ	2.00
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้-				
- หล่อคอนกรีตคาน ค.ส.ล. ชั้นที่ 5 ทั้งหมดแล้วเสร็จ				
- หล่อคอนกรีตเสา ค.ส.ล. ชั้นที่ 5 ทั้งหมดแล้วเสร็จ				
- วางพื้นสำเร็จรูปและเทพื้น ค.ส.ล. ชั้นที่ 5 ทั้งหมดแล้วเสร็จ				
- หล่อคอนกรีตบันได ค.ส.ล. ชั้นชั้นที่ 5 ทั้งหมดแล้วเสร็จ				
- หล่อคอนกรีตช่องลิฟท์ ค.ส.ล. ชั้นที่ 5 ทั้งหมดแล้วเสร็จ				
- วาง Sleeve ท่อระบบต่าง ๆ ในคอนกรีตชั้นที่ 5 แล้วเสร็จ				
กำหนดเวลาแล้วเสร็จ				
		30	วัน	
งวดที่ 12	จำนวนเงิน	บาท	คิดเป็นร้อยละ	2.00
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้-				
- หล่อคอนกรีตคาน ค.ส.ล. ชั้นที่ 6 ทั้งหมดแล้วเสร็จ				
- หล่อคอนกรีตเสา ค.ส.ล. ชั้นที่ 6 ทั้งหมดแล้วเสร็จ				
- วางพื้นสำเร็จรูปและเทพื้น ค.ส.ล. ชั้นที่ 6 ทั้งหมดแล้วเสร็จ				
- หล่อคอนกรีตบันได ค.ส.ล. ชั้นชั้นที่ 6 ทั้งหมดแล้วเสร็จ				
- หล่อคอนกรีตช่องลิฟท์ ค.ส.ล. ชั้นที่ 6 ทั้งหมดแล้วเสร็จ				
- วาง Sleeve ท่อระบบต่าง ๆ ในคอนกรีตชั้นที่ 6 แล้วเสร็จ				
กำหนดเวลาแล้วเสร็จ				
		30	วัน	



การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ  
การก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย คสล. 6 ชั้น 46 หน่วย

งวดที่ 13	จำนวนเงิน	บาท	คิดเป็นร้อยละ	2.00
	จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-			
	- หล่อคอนกรีตคาน ค.ส.ล. ชั้นหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
	- หล่อคอนกรีตถึงเก็บน้ำ ค.ส.ล. ชั้นหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
	- ทำการก่อสร้างส่วนต่าง ๆ ของงานโครงสร้าง ส่วนที่เหลือ ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
	กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	30	วัน	
งวดที่ 14	จำนวนเงิน	บาท	คิดเป็นร้อยละ	2.20
	จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-			
	- ประกอบและติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
	- ทาสีกันสนิม ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
	- มุงกระเบื้องหลังคาและส่วนประกอบต่าง ๆ ของงานหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
	กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	30	วัน	
งวดที่ 15	จำนวนเงิน	บาท	คิดเป็นร้อยละ	3.20
	จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-			
	- ก่ออิฐฉนัง ติดตั้งวงกบไม้ (ถ้ามี) พร้อมหล่อคอนกรีตเสาเอ็นและทับหลัง คสล. ชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
	- เดินท่อระบบสุขาภิบาล ท่อสำหรับร้อยสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์ และท่อระบบต่าง ๆ ชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
	กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	30	วัน	
งวดที่ 16	จำนวนเงิน	บาท	คิดเป็นร้อยละ	3.20
	จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-			
	- ก่ออิฐฉนัง ติดตั้งวงกบไม้ (ถ้ามี) พร้อมหล่อคอนกรีตเสาเอ็นและทับหลัง คสล. ชั้นที่ 3 และชั้นที่ 4 ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
	- เดินท่อระบบสุขาภิบาล ท่อสำหรับร้อยสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์ และท่อระบบต่าง ๆ ชั้นที่ 3 และชั้นที่ 4 ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
	กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	30	วัน	

การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ  
การก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย คสล. 6 ชั้น 46 หน่วย

งวดที่ 17	จำนวนเงิน	บาท	คิดเป็นร้อยละ	3.20
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-				
- ก่ออิฐผนัง ติดตั้งวงกบไม้ (ถ้ามี) พร้อมหล่อคอนกรีตเสาเอ็นและทับหลัง คสล. ชั้นที่ 5 และชั้นที่ 6 และส่วนที่เหลือ ทั้งหมดแล้วเสร็จ				
- เดินท่อระบบสุขาภิบาล ท่อสำหรับร้อยสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์ และท่อระบบต่าง ๆ ชั้นที่ 5 และชั้นที่ 6 ทั้งหมดแล้วเสร็จ				
กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 30 วัน				
งวดที่ 18	จำนวนเงิน	บาท	คิดเป็นร้อยละ	1.00
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-				
- ฉาบปูนผิวเรียบ ผนังและโครงสร้าง ค.ส.ล. ภายในอาคารชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 3 ทั้งหมดแล้วเสร็จ 90 %				
กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 50 วัน				
งวดที่ 19	จำนวนเงิน	บาท	คิดเป็นร้อยละ	1.00
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-				
- ฉาบปูนผิวเรียบ ผนังและโครงสร้าง ค.ส.ล. ภายในอาคารชั้นที่ 4 ถึงชั้นที่ 6 ทั้งหมดแล้วเสร็จ 90 %				
กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 50 วัน				
งวดที่ 20	จำนวนเงิน	บาท	คิดเป็นร้อยละ	1.00
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-				
- ฉาบปูนผิวเรียบ ผนังและโครงสร้าง ค.ส.ล. ภายนอก และภายในในส่วนที่เหลือ ทั้งหมดแล้วเสร็จ				
- ฉาบปูนผิวเรียบ ฝ้าเพดาน ทั้งหมดแล้วเสร็จ				
กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 30 วัน				
งวดที่ 21	จำนวนเงิน	บาท	คิดเป็นร้อยละ	1.20
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-				
- งานผนังผิวปุกระเบื้องเซรามิก ผนังผิวพ่นทราย ผนังติดผิกรอง ฟิว.วี.ซี. สำเร็จรูป ผนังผิวขัดมันทำระบบกันซึม ทั้งหมดแล้วเสร็จ				
กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 30 วัน				



การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ  
การก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย คสล. 6 ชั้น 46 หน่วย

งวดที่ 22	จำนวนเงิน จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้- - งานพื้นผิวปูกระเบื้องเซรามิก ผิวขัดมันเรียบ ผิวขัดมันเรียบพร้อมทำระบบกันซึม และบัวเชิงผนัง พี. วี. ซี. ทั้งหมดแล้วเสร็จ กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	บาท	คิดเป็นร้อยละ	2.50
				30 วัน
งวดที่ 23	จำนวนเงิน จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้- - งานฝ้าเพดาน ทั้งหมดแล้วเสร็จ กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	บาท	คิดเป็นร้อยละ	2.00
				35 วัน
งวดที่ 24	จำนวนเงิน จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้- - งานติดตั้งวงกบ และบานประตู - หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์ ชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 3 ทั้งหมดแล้วเสร็จ กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	บาท	คิดเป็นร้อยละ	2.50
				35 วัน
งวดที่ 25	จำนวนเงิน จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้- - งานติดตั้งวงกบ และบานประตู - หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์ ชั้นที่ 4 ถึงชั้นที่ 6 และส่วนที่เหลือ ทั้งหมดแล้วเสร็จ กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	บาท	คิดเป็นร้อยละ	2.50
				30 วัน
งวดที่ 26	จำนวนเงิน จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้- - ติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ - ห้องส้วม ทั้งหมดแล้วเสร็จ กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	บาท	คิดเป็นร้อยละ	1.00
				35 วัน
งวดที่ 27	จำนวนเงิน จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้- - ติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า สวิตซ์ เต้ารับ พร้อมอุปกรณ์ ชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 3 ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ติดตั้งพัดลมระบายอากาศ และอุปกรณ์จ่ายลมระบบระบายอากาศชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 3 ทั้งหมดแล้วเสร็จ กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	บาท	คิดเป็นร้อยละ	2.50
				35 วัน

    

การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ  
การก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย คสล. 6 ชั้น 46 หน่วย

งวดที่ 28	จำนวนเงิน	บาท	คิดเป็นร้อยละ	2.50
	จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-			
	- ติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า สวิตซ์ เต้ารับ พร้อมอุปกรณ์ ชั้นที่ 4 ถึงชั้นที่ 6 และส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ			
	- ติดตั้งพัดลมระบายอากาศ และอุปกรณ์จ่ายลมระบบระบายอากาศ ชั้นที่ 4 ถึงชั้นที่ 6 และส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ			
	กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	35	วัน	
งวดที่ 29	จำนวนเงิน	บาท	คิดเป็นร้อยละ	3.40
	จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-			
	- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ พร้อมอุปกรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
	- ติดตั้งพัดลมโคจร พร้อมอุปกรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
	กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	35	วัน	
งวดที่ 30	จำนวนเงิน	บาท	คิดเป็นร้อยละ	1.20
	จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-			
	- ติดตั้งระบบแจ้งเพลิงไหม้พร้อมอุปกรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
	- ติดตั้งระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
	กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	35	วัน	
งวดที่ 31	จำนวนเงิน	บาท	คิดเป็นร้อยละ	2.50
	จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-			
	- ติดตั้งระบบทีวีรวม และระบบทีวีวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
	- ติดตั้งระบบโทรศัพท์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ			
	กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	35	วัน	
งวดที่ 32	จำนวนเงิน	บาท	คิดเป็นร้อยละ	2.00
	จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-			
	- ติดตั้งเครื่องสูบน้ำและระบบสุขาภิบาล ภายนอกอาคารทั้งหมดแล้วเสร็จ			
	กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	35	วัน	







การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ  
การก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย คสล. 6 ชั้น 46 หน่วย

งวดที่ 33	จำนวนเงิน จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.- - ติดตั้งลิฟท์โดยสารพร้อมอุปกรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	บาท	คิดเป็นร้อยละ	2.00
งวดที่ 34	จำนวนเงิน จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.- - ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ก่อสร้างอาคารจอดรถ ทั้งหมดแล้วเสร็จ กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	บาท	คิดเป็นร้อยละ	1.50
งวดที่ 35 (งวดสุดท้าย)	จำนวนเงิน จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.- - ติดตั้งเครื่องนอนและเฟอร์นิเจอร์ - ติดตั้งโทรทัศน์และตู้เย็น - ทาสีตกแต่งส่วนต่าง ๆ ทั้ง ภายในและภายนอกในส่วนที่ต้องทำ - ทำการทดสอบงานระบบต่าง ๆ จนใช้การได้เรียบร้อยสมบูรณ์ - งานอื่นๆ ตามรูปแบบและรายการทั้งหมดแล้วเสร็จ กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	บาท	คิดเป็นร้อยละ	14.70

**หมายเหตุ** แบ่งงวดงานออกเป็น 35 งวด กำหนดเวลาแล้วเสร็จทั้งหมด 1250 วัน  
ทั้งนี้ผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานงวดใดก่อน หรือหลังได้ หรือจะส่งพร้อมกันทีละหลายงวด  
ก็ได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานนั้นแล้วเสร็จ เรียบร้อยครบถ้วน ตามรายละเอียดที่  
ระบุไว้ในแต่ละงวดงาน ยกเว้นงวดสุดท้าย